



- PRZEMIANNIK ZMIERZCHOWY**
CZUJNIK RUCHU, NASUFITOWY 360°, 1200 W, ZASIĘG MIN. 8 m
OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA DPK 218
OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA DPK 240
AGA LIGHT TROLL RC32416SSSH RUBIN Clean 3x24W SH MAT IP65 (5250 lm) 740 Wj 3x15 24W/830
AGA LIGHT TROLL RC42416SSSH RUBIN Clean 4x24W SH MAT IP65 (8900 lm) 1180 Wj 2x15-34W/840
AGA LIGHT TROLL RC42416SSSH RUBIN Clean 4x24W SH MAT IP65 (7000 lm) 980 Wj 4x15 24W/830
MA-GRZ-001 kinkiet GRAZ 16183/87/10 MASSIVE, 7 W, 230 V, IP44
PHILIPS SPOT LED BCG440 3xLED-K2-10-/WW PSU-E280-240V WSKŁOSIEMIENIOWA OPRAWA LED (10°), 230 V 50 Hz, ŚWIATŁO - CIEPŁA BIEL
OPRAWA LED, 230 V 50 Hz, Mur-Lead-Innox A04 DO WYBUDOWANIA W MUR - ROZMIESZCZENIE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

- ŁĄCZNIK SCHODOWY/JEDNOBIEGUNOWY W WYKONANIU SZCZELNYM
ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY W WYKONANIU SZCZELNYM
ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY / JEDNOBIEGUNOWY
ŁĄCZNIK SCHODOWY / JEDNOBIEGUNOWY
PRZYCIŚK DZWONKOWY 230 V, 50 Hz
WYPUST ŚCIENNY
WYPUST SUFITOWY / WYPUST OŚWIETLENIOWY
WYPUST TRÓJFAZOWY
WYPUST JEDNOFAZOWY
GNAZDO WYTKOWE PODWÓJNE
GNAZDO WYTKOWE POJEDYŃCZE
J.W. LECZ W WYKONANIU SZCZELNYM IP44
J.W. LECZ 400 V, 32 A, 50 Hz

- DZWONEK 230 V
ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU, Z TABLICAMI LICZNIKOWYMI W BUDYŃKACH INSTALACJI
ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA, PODTYNKOWA INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,4 m OD PODŁOGI
ROZDZIELNICA WĘZŁA CIEPŁEGO
ZŁĄCZE KABLOWE - POZA ZAKRESIE OPRACOWANIA
NR ODBIORNIKA LUB GRUPY ODBIORNIKÓW W OBDWODZIE
NR OBDWODU ROZDZIELNICZ MIESZKANIOWEJ
NR ODBIORNIKA LUB GRUPY ODBIORNIKÓW W OBDWODZIE ADMINISTRACYJNYM
NR OBDWODU ROZDZIELNICZNY ADMINISTRACYJNEJ
GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY ZASILANIA
IGŁICA ODGRZEWOWA h = 1,5 m
ZŁĄCZE KONTROLNE NA ELEWACJI

UWAGI:
1. INSTALACJA W FAWICY NA NA STRYCHU NATYNKOWA W BUDYŃKACH INSTALACJI
2. INSTALACJA W MIESZKANIACH I NA KLATCE SCHODOWEJ PODTYNKOWA
3. KOWALCZAK PRZEWODNIE PRZEWODY WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH UKŁAD ZACHOWUJĄC MINIMALNĄ ODLEGŁOŚĆ RÓWNA ZEWNĘTRZNEJ ŚREDNICY PRZEWODU
4. INSTALACJA ODGRZEWOWA WYKONAN ZWIADAMI NISKIMI
2. BRUTU STALOWEJ DEKOROWANEJ 88 mm
NA JEDNYCH DYSTANSOWYCH KŁĘBOWYCH DO POPY, ODBRÓDKI BLACHARSKIE NA DACHU I METALOWE RYNNY POŁĄCZYĆ ZE ZWIADAMI

230/400 V 50 Hz
TN-S
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Przebudowa i nadbudowa budynku wielorodzinnego ul. Folwarczna 1, 67-200 Głogów dz. nr 478, AM-1, obręb: 0009 Żanów	
Gmina Miejska Głogów Rynek 10, 67-200 Głogów	
Projektant: mgr inż. Marek Maćkianica	ZSP-III-630205/73
Opiekun: inż. Kazimierz Węgrzyn	45373/Wm
AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY ASIA sp. z o.o.	
INSTRUKCJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIĘTRA	
PROJEKT WYKONAWCZY	
Data: SIERPIEŃ 2010	1:100
E-3	