

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY (ŁAWKI, STOAJKI NA ROWERY, KOSZE NA ŚMIECI)

Kod: CPV- 45223821-7 (ELEMENTY GOTOWE)

1. Wstęp

1.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów małej architektury. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót inwestycji „Rewitalizacja Osiedla Żarków w Głogowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- wszystkich elementów małej architektury (ławek, koszy, stojaków na rowery)

Polegają one na zakupie gotowych elementów i montażu ich na terenie osiedla Żarków w Głogowie.

2. Materiały:

Do wykonania elementów małej architektury należy użyć następujących gotowych elementów zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej:

- Ławki wolno stojące np. firmy Komserwis – Boston. Ławka z oparciem 60x190 o wysokości 82cm. Siedzisko z drewna egzotycznego – teak, olejowane. Konstrukcja ze stali nierdzewnej.
- Kosze na śmieci wolnostojące np. firmy Komserwis – Boston 003424. Obudowa stalowa, nierdzewna.
- Stojaki na rowery np. firmy Komserwis – Boston 008259
- Ławki typu A i B (wg detalu DZ2, ark.2) – żelbetowe z drewnianym siedziskiem. Siedziska: drewno – teak, impregnowane grzybo i owadobójczo, olejowane. Ławki gotowe lub wykonane wg detalu DZ2.

Elementy prefabrykowane – impregnowane i szlifowane.

3. Montaż :

Elementy małej architektury należy przykręcić do podłoża , zgodnie z instrukcją montażu wg producenta.

Ławki zakotwić w fundamencie betonowym o wymiarach 60x50x20 posadowionym min. 25 cm poniżej poziomu wykończonej nawierzchni lub kotwione na nawierzchni zgodnie z instrukcją montażu wg producenta.

Ławki typu A i B stawiane na ustabilizowany i zagęszczony grunt (RM1.5MPa).

4. Sprzęt:

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

5. Transport:

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

6. Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów powinna obejmować:

- Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakości robót powinna obejmować:

- Sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. a w szczególności prawidłowe zamontowanie elementów małej architektury.

7. Odbiór robót

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

- a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty),
- b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

8. Podstawa płatności

Zasady płatności reguluje umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.