

KOSZTORYS OFERTOWY 132-04-001

Budowa: Centrum Edukacji Przyrodniczej
Obiekt: ETAP I- 13-12-03
Lokalizacja: Park Wrocławski w Lubinie, dz. nr 189/2

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT 132-04-001

Budowa: Centrum Edukacji Przyrodniczej
 Obiekt: ETAP I- 13-12-03
 Lokalizacja: Park Wrocławski w Lubinie, dz. nr 189/2

Zamawiający:

PRZEDMIAR 132-04-001

Strona 1

03-12-2013

SYKAL-002524

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Prace ziemne				
1	10	KNNR	N001-02-02-04-00 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	175,000
1	20	KNNR	N001-04-12-02-00 Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego	m³	175,000
1	30	KNNR	N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m³	298,000
1	40	KNNR	N001-02-11-02-00 Wykopy wykonywane koparką zgarniakovą 0,25 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład	m³	298,000
1	50	KNNR	N004-12-11-01-00 Przecisk długości do 50 m metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruncie kategorii 1/2	metr	1155,000
2	Prace instalacyjne				
2	20	KNNR	N004-13-08-02-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	115,000
2	30	KNNR	N004-14-13-01-00 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa TEGRA 1000 z osadnikiem z włazem żeliwnym A15	szt	6,000
2	70	KNNR	N004-14-24-04-00 Wpust żeliwny (z dna stawu) DN150	szt	6,000
2	90	KNNR	N004-14-20-01-00 Zasuwa nożowa kołnierzysta DN150 z obudową, skrzynką uliczną, trzpieniem teleskopowym i przeciwkołnierzami do rurociągu PCV	szt	6,000
2	110	KNNR	N004-10-09-01-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 32	metr	52,000
2	120	KNNR	N004-10-09-01-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 40	metr	342,000
2	130	KNNR	N004-10-09-01-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 50	metr	149,000
2	140	KNNR	N004-10-09-01-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 63	metr	680,000
2	150	KNNR	N004-10-09-02-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 75	metr	40,000
2	160	KNNR	N004-01-12-03-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 32	metr	50,000
2	170	KNNR	N004-02-08-01-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC osłonowy ø 50	metr	13,000
2	171	KNNR	N004-02-08-02-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC osłonowy ø 75	metr	2,000
2	180	KNNR	N005-02-03-01-03 Kabel grzejny z mechanicznym termostatem bimetalicznym	metr	98,000
2	200	KNNR	N004-01-35-03-00 Zawór czerpakny M1 ø 25 ze złączką do węża	szt	15,000
2	210	KNNR	216-13-10-05-02 Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 30 mm	metr	50,000
2	220	KNNR	N004-11-13-01-00 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 32	kmpł	9,000
2	221	KNNR	N004-11-13-01-00 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 40	kmpł	5,000
2	222	KNNR	N004-11-13-01-00 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 50	kmpł	2,000
2	223	KNNR	N004-11-13-01-01 Zasuwa zgrzewana typ E z obudową na rurociągu PE ø 65	kmpł	1,000
2	330	KNNR	N004-04-33-01-00 Elektryczny promiennik podczerwieni TERM2000 EconosRCA 007e wraz z termostatem pomieszczeniowym	szt	18,000
2	340	KNNR	N004-04-33-01-00 Elektryczny promiennik podczerwieni TERM2000 EconosRCA 015e wraz z termostatem pomieszczeniowym	szt	2,000
2	350	KNNR	N004-04-33-01-00 Elektryczny promiennik podczerwieni Raindrop RCA165RE wraz z termostatem pomieszczeniowym	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	351	KNNR	N004-04-33-01-00 Elektryczny promiennik podczerwieni TERM2000 EconosRCA 010e wraz z termostatem pomieszczeniowym	szt	2,000
2	360	KNR	217-01-13-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek	m²	54,000
2	370	KNR	217-01-52-02-00 Wywietrzak dachowy cylindryczny "Cagi" A ø 160	szt	34,000
2	380	KNR	217-01-49-01-01 Podstawa dachowa stalowa kołowa kanałowa typ B2 ø 160	szt	34,000
2	390	KNNR	N004-16-12-01-00 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 150	szt	10,000
2	400	KNNR	N004-16-06-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PCW, PE ø 90	szt	10,000
2	410	KNNR	N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 150	szt	10,000
2	420	KNNR	N004-05-29-01-00 Uruchomienie instalacji	szt	1,000