

KOORDYNACJA PRZECIĄŻENIOWA

BUDOWY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W PARKU WROCŁAWSKIM W LUBINIE

LP	ODBIÓR	LINIA	PRĄD OBLICZ.	PRĄD ZNAMIONOWY ZABEZPIECZENIA	PRĄD ZABEZP. NASTAWA	OBCIĄŻALNOŚĆ RZECZYWISTA	RODZAJ ZABEZPIECZENIA bezpieczni mocy, lub małowabaryt. -1 bezpieczni instalacyjny szybki -2 wyłącznik instalacyjny(S) - 3 wyłącznik silnikowy(termik)-4 wyłącznik samoczynny z termikiem - 5	WSPÓŁCZ. PRĄDU	PRĄD ZADZIAŁANIA	WARUNEK	WARUNEK
			I _b [A]	[A]	I _n [A]	I _z [A]		ZADZIAŁANIA	I ₂ [A]	I _B <I _n <I _z	I ₂ <1,45*I _z
	linia SK - TA3		17,6	63,0	63,0	77,5	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
	linia TA3 - TA2		12,2	63,0	63,0	77,5	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
	linia TA2 - TB		10,2	63,0	63,0	77,5	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
	tablica TJ-2		3,5	35,0	35,0	44,9	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
	tablica TJ-3		2,7	35,0	35,0	44,9	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
	tablica TJ-4		0,3	25,0	25,0	43,6	1	1,6	40,0	O.K.	O.K.
	TABLICA TJ-1		3,7	63,0	63,0	77,5	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
	TABLICA TCK		7,9	35,0	35,0	44,9	1	1,6	56,0	O.K.	O.K.
	obwód SK/2		17,6	63,0	63,0	77,5	1	1,6	100,8	O.K.	O.K.
	szafka SK		136,3	160,0	160,0	206,4	1	1,6	256,0	O.K.	O.K.